

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1013 Β3
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 06/07/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΛΠ
στις Ε.Ε.Λ.
Δέσμευση: 795

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΕΥΑΠ ΥΠΗΡ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	13/07/2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΛΠ στις Ε.Ε.Λ.
CPV	44221000-5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 31
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	80 ΗΜΕΡΕΣ
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	61.01.717
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	7ΗΜΝΟΡΑΣ-7ΚΘ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17REQ001651583
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παράδοση στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός), ΔΕΥΑ Πάτρας.
Οικονομικές προσφορές με χρόνο παράδοσης μπορούν να υποβληθούν έως **13/07/2017**
στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές θα πρέπει να
προσέλθουν στις εγκαταστάσεις των ΕΕΛ, να αναγνωρίσουν και αποτυπώσουν τις απαιτήσεις
του αντικειμένου και τις ακριβείς διαστάσεις των κατασκευών και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί
και να βεβαιώσουν αυτό με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Προσφορές από προμηθευτές που δεν θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για
ενημέρωση, δεν θα γίνουν αποδεκτές. (Υπεύθυνη Δήλωση Επίσκεψης).

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. **2610 527506**, ή **6977644133**, Α. Παπαδόπουλος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δερμαίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48 ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26333,
ΤΗΛ 2610366100, 2610527506 FAX 2610325790, 2610527507

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΚΛΠ στις Ε.Ε.Λ. ΠΑΤΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 61.01.717

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στα κτήρια των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων υπάρχουν πόρτες και παράθυρα κατασκευασμένα από κοινό χάλυβα ο οποίος όμως έχει διαβρωθεί σε έντονο βαθμό και θα αντικατασταθούν με νέες κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα **AISI304** σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών, η κατασκευή και η εργασία αφαίρεσης των παλαιών και αντικατάστασης τους σε πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, θα περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση από τις ΕΕΛ, όλων των παλαιών υλικών μετά την αποξήλωση τους και η αποκατάσταση σε πιθανά οικοδομικά "μερεμέτια" που θα προκύψουν.

Οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές θα πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις των ΕΕΛ, να αναγνωρίσουν και αποτυπώσουν τις απαιτήσεις του αντικειμένου και τις ακριβείς διαστάσεις των κατασκευών και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί και να βεβαιώσουν αυτό με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Προσφορές από προμηθευτές που δεν θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για ενημέρωση, δεν θα γίνουν αποδεκτές. (Υπεύθυνη Δήλωση Επίσκεψης).

Κατασκευαστικά στοιχεία

Όλες οι κατασκευές (πορτών και παραθύρων), κασώματα, πλαίσια στήριξης, πλαίσια φύλλων ανοιγόμενα και σταθερά, οριζόντια «δεσίματα», θα κατασκευασθούν από ανοξείδωτο κοιλοδοκό διαστάσεων 40X40X2 mm INOX304. Στις μεγάλες πόρτες με περσίδες των κτηρίων χλωρίωσης, για τα κασώματα θα χρησιμοποιηθεί κοιλοδοκός 40X40X3.

-Στις δίφυλλες πόρτες θα είναι ανοιγόμενα και τα δύο φύλλα.

-Εξωτερικά των πορτών θα τοποθετηθεί με περτσίνια ή βίδες INOX, λαμαρίνα INOX304 με ή χωρίς περσίδες (αναλόγως των υπαρχόντων), πάχους 1,25 mm.

-Τα φύλλα των πορτών θα στηρίζονται το κάθε ένα με τρεις τουλάχιστον μεντεσέδες INOX και στις δίφυλλες το ένα φύλλο θα έχει πάνω και κάτω σύρτες INOX.

-Η πόρτα που θα ανοίγει θα διαθέτει κλειδαριά και πόμολο.

-Στην τοποθέτηση των κασωμάτων μεταξύ τοίχου και κασώματος θα τοποθετηθεί μονωτικό υλικό, ώστε να μην υπάρχει εισροή όμβριων στα κτήρια.

-Ότι υλικά στήριξης απαιτηθούν θα πρέπει να είναι INOX.

Με όμοιες προδιαγραφές θα γίνουν και οι κατασκευές των παραθύρων, με ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανοποίηση σταθερών και ανοιγόμενων φύλλων στην τοποθέτηση των τζαμιών και στο κλείσιμο των ανοιγόμενων, με τοποθέτηση λάστιχου στεγανοποίησης όπου απαιτείται.

-Τα ανοιγόμενα φύλλα θα διαθέτουν χειρολαβές και κλείστρα.

Γενικώς όλες οι κατασκευές θα είναι αντιγραφή των υπαρχόντων, με υλικά INOX304.

Σε όλες τις κατασκευές θα γίνει βαφή χρώματος πράσινο σκούρο, με κατάλληλη προεργασία ώστε να μην "ξεφλουδίζει".

Πίνακας επί μέρους κατασκευών

α/α	Θέση	Τύπος	Διαστάσεις	Τεμάχια	Τζάμι
1	Παράθυρα κτηρίου λεπτών εσχαρών	6 ανοιγ μονά με τζάμι 4 σταθ μονά	1,00X1,16	10	Μονό 4 χιλιοσ
2	Παράθυρα κτηρίου χώνευσης 2ος όροφος	2 ανοιγ διπλά με τζάμι 2 σταθ μονά	1,94X0,94 1,00X0,95	2 2	Μονό 4 χιλιοσ
	Πόρτες κτηρίου χώνευσης 2ος όροφος	Τζάμι πάνω 0,78X0,74	0,95X2,10	2	Μονό 4 χιλιοσ
3	Παράθυρα+ πόρτα κτηρίου αφυδάτωσης (κάτω)	2 σταθ +1πόρτα στην μέση με Τζάμι πάνω ??X??	Πόρτα 0,77X2,70 2τεμ.παραθ 0,85X1,50	2+1	Διπλό 4+4 χιλιοσ
	Παράθυρα κτηρίου αφυδάτωσης (κάτω)	2 σταθ +1ανοιγ ισόπλατα	2,45X1,5	8	Διπλό 4+4 χιλιοσ
4	Πόρτες κτηρίων χλωρίωσης	Ανοιγ διπλές με λαμαρίνα περσίδες	2,44X2,21 2,94X2,89 3,04X2,89 2,14X2,89	1 1 1 1	οχι

Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να μεταβούν στις ΕΕΛ, επί ποινή αποκλεισμού, να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών και να μετρήσουν όποια διάσταση κρίνουν απαραίτητο ώστε η προσφορά τους να είναι ακριβής και απόλυτα επαρκής για την έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση των κατασκευών.

Χρόνος παράδοσης: 40 ημερολογιακές ημέρες.

Το Γραφείο Ποιότητας

Πάτρα 05/07/2017

Κ. Τυροπάνη

Α. Παπαδόπουλος